

Solvarme  
Oprindeligt: Ingen  
Anbefaling: Minimum 4 m<sup>2</sup>  
Besparelse: 490 kWh/m<sup>2</sup> pr. år  
Produktion af varmt brugsvand  
Evt. tilskud til opvarmning

Solceller  
Tilskud til elektricitet

Udskiftning af ovenlyskupler  
Oprindeligt: Gl. ovenlys  
Anbefaling: 3 lags akrylkuppel  
Besparelse: 279 kWh/m<sup>2</sup> pr. år  
Mindre kuldenedfald  
Bedre lysindfald

Efterisolering af fladt tag  
Oprindeligt isolering: 100 mm  
Anbefaling: Minimum 300 mm  
Besparelse: 28 kWh/m<sup>2</sup> pr. år  
Varmere loftoverflade

Efterisolering af tagrem  
Oprindeligt isolering: Ingen  
Anbefaling: Minimum 180 mm  
Besparelse: 75 kWh/m<sup>2</sup> pr. år  
Kuldebro elimineres

Guide til håndværksmæssig  
udførelse: Tætning af klima-  
skærm i forbindelse med  
energirenovering

Ventilation med varmegenvinding  
Oprindeligt: Naturlig ventilation  
Anbefaling: Modstrømsvarmeveksler  
Besparelse: 3.674 kWh pr. år  
Frisk luft hele tiden  
Forebyggelse af fugtproblemer

